

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL COMUNE DI RUFFANO (LE)

Spett.le

In riferimento alla Vs gentile richiesta, e sulla base di Ns sopralluogo, con la presente, ci pregiamo di sottoporre alla Vs attenzione la nostra migliore offerta relativa a:

Oggetto: Ruffano (Le) - Lavori di stacco e ricollocazione in altra sede da stabilire, di un dipinto in maiolica raffigurante S. Antonio di Padova.

Nel caso d'affidamento dell'incarico, sarà predisposto, un esaustivo progetto di restauro , da sottoporre al preventivo benestare della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi con sede a Lecce;

In sede di progetto, ed a seguito di un più attento esame dell'opera, saranno meglio puntualizzate e descritte le metodologie di restauro ed i materiali utilizzati.

Per il momento le operazione previste sono:

- la redazione del progetto di restauro per l'acquisizione del preventivo benestare da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi con sede a Lecce;
- l'esecuzione della documentazione fotografica ante operam, inter operam e post operam;
- la redazione della relazione finale di restauro, da trasmettere alla suddetta Soprintendenza.

INTERVENTI

d) Protezione delle maioliche: preparazione della superficie, previo preconsolidamento delle zone a rischio di caduta; catalogazione delle mattonelle; pulitura e applicazione di fasce di garza e tela di sostegno, applicate in più strati con resine sintetiche reversibili.


e) Smontaggio delle maioliche con azione meccanica, con attrezzatura tipo martelletti spatole previa preparazione di 2 pannelli in legno provvisori per il successivo trasporto.

f) Risanamento pulitura e risistemazione della planarità del retro delle maioliche.

g) **Proposta 1- Pannello mobile** -Applicazione delle maioliche su pannello a nido d'ape serie HPA del CTS con struttura interna alveolare a nido d'ape in alluminio, con celle da 6,35mm o da 9,52. Rivestimento esterno composto da un tessuto in fibra di vetro da 500g/mq. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, planarità e leggerezza. Saranno utilizzate malte a base di inerti e calce idraulica in rapporto 2.1.

h) **Proposta 2 – Supporto murario fisso** - Applicazione su supporto murario da stabilire, previa preparazione della superficie;

i) Dopo l'applicazione su pannello alveolare in alluminio o su supporto murario saranno rimosse le fasce di tela e i residui di resina sintetica, con solventi idonei e successiva pulitura della superficie.



l) Stuccatura e microstuccatura dei giunti con calce idraulica e polveri di marmo finissima e successiva spugnatura.

PREVENTIVO DI SPESA

Proposta 1

Il Prezzo applicato a corpo per gli interventi sopra descritti è pari ad **Euro 2.200,00** oltre ad IVA come per legge.

Proposta 2

Il Prezzo applicato a corpo per gli interventi sopra descritti è pari ad **Euro 1.700,00** oltre ad Iva come per legge.

Noleggio di trabattello per l'esecuzione degli interventi sopra descritti **Euro 200,00**

Poggiardo (Le), 26 Gennaio 2023

Per la MGM s.r.l.
La Restauratrice di B.C.
Damiana Cianci